

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, DIMENSÕES 1,50M X 2,40M, INCLUSIVE 02 BASES DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	U		1.827,64	1.834,37
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,048	64,12	71,28
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,048	367,62	375,12
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,048	231,18	258,08
SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	8	3,31	3,31
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3,6	480,00	480,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,37	25,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	COMP002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	U		73.589,60	84.697,20
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1400	34,65	39,80
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280	89,57	103,49
COMPOSIÇÃO	COMP003	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (ANTIGO SINAPI 92873 01/2021)	M3		173,46	193,65
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,846	22,12	24,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,846	22,37	25,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,538	16,21	18,02
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,672	1,37	1,37
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,174	0,56	0,56
COMPOSIÇÃO	COMP004	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3), EM SOLO DE 1ª CATEGORIA.	M3		14,90	15,53
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0588	152,33	155,43
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,071	54,35	57,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1298	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	COMP005	VIDRO FANTASIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		159,81	161,49
SINAPI-I	10499	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCAÇÃO	M2	1,1	127,77	127,77
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	0,5	9,74	9,74
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	18,01	20,10
COMPOSIÇÃO	COMP006	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS 175V 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		54,09	55,02
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1	1,91	1,91
COTAÇÃO	COT001	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS 175V 8KA	U	1	44,46	44,46
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	18,25	20,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	22,61	25,42
COMPOSIÇÃO	COMP007	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		120,42	121,60
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,2388	3,38	3,38
COTAÇÃO	COT002	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W BRANCO FRIO	U	1	109,90	109,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	18,25	20,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	22,61	25,42
COMPOSIÇÃO	COMP008	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *253X147* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - MODELO S1/S2/S12/ES/S11/EB/E1	U		35,17	35,34
SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	31,78	31,78
SINAPI-I	39961	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,1	19,49	19,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	COMP009	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *250X140* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - MODELO M1	U		35,17	35,34
SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	31,78	31,78
SINAPI-I	39961	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,1	19,49	19,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	COMP010	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *600X300* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - MODELO M2-1	U		173,50	174,04
SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5	31,78	31,78
SINAPI-I	39961	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,5	19,49	19,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	COMP011	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		64,47	65,45
COTAÇÃO	COT004	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	U	1	56,30	56,30
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,25	20,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,61	25,42
COMPOSIÇÃO	COMP012	AVISADOR SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		61,18	62,16
COTAÇÃO	COT005	AVISADOR SONORO E VISUAL	U	1	53,01	53,01
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,25	20,37
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,61	25,42
COMPOSIÇÃO	COMP013	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE ESPELHO DE 0,15M E SAÍDA DE 0,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U		954,67	969,49
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRAFITO	KG	0,7688	43,10	43,10
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12	0,49	0,49

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	2,035	352,45	352,45
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,05	81,62	81,62
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	4	18,21	18,21
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,85	23,31	26,24
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	COMP014	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,45 X 0,60 M, PARA LAVATORIO, INCLUSIVE ESPELHO DE 0,15M E SAIA DE 0,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U		755,21	770,03
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,7688	43,10	43,10
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12	0,49	0,49
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,52075	352,45	352,45
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,05	81,62	81,62
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	3	18,21	18,21
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,85	23,31	26,24
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,96	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	COMP015	ASSENTO DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M, COM APOIOS EM GRANITO A CADA 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U		1.227,17	1.241,39
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1	43,10	43,10
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	3	352,45	352,45
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1	81,62	81,62
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	23,31	26,24
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	COMP016	ASSENTO DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, COM APOIOS EM GRANITO A CADA 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	U		613,57	620,69
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5	43,10	43,10
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,5	352,45	352,45
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,05	81,62	81,62
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,31	26,24
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	16,21	18,02
COMPOSIÇÃO	COMP017	LASTRO DE AREIA TIPO QUARTZO	M3		216,74	217,65
COTAÇÃO	COT017	AREIA TIPO QUARTZO ESPECIAL AQ 50/60	T	0,64	326,00	326,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,21	18,02

05/09/2022
Data

Responsável Técnico: GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
CREA/CAU: CAU A92331-1